

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont elewacji Szkoły podstawowej nr 1

Adres inwestycji: 69-110 Rzepin ul. Wojska Polskiego
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Rzepin
Adres inwestora: 69-110 Rzepin Plac Ratuszowy 1

Wartość kosztorysu

Razem

Sporządził kosztorys

Sprawdził przedmiar

Sprawdził kosztorys

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 1

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. WYMIANA RYNIEN, RUR I OBRÓBEK BLACHARSKIC				
1 .KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	291,3400		
2 .KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	173,8800		
3 .KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku	1 m2	141,9400		
4 .KSNR 2 0504-0201 Obróbki blacharskie. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Blachą powlekaną	100 m2	1,4194		
5 .KSNR 2 0503-0201 Pokrycia dachowe z blachy oraz rynny dachowe i rury spustowe. Rynny dachowe z blachocynkowo tytanowej prostokątne	100 m	2,9134		
6 .KSNR 2 0503-0401 Pokrycia dachowe z blachy oraz rynny dachowe i rury spustowe. Rury spustowe z blachocynkowo tytanowej	100 m	1,7388		
7 .KNR 4-01 0410-0400 Wymiana podsufitki z desek lub płyt. Podsufitki z desek profilowanych. grub. 25 mm (deskowanie okapu)	1 m2	116,5400		
2. RENOWACJA COKOŁU Z CEGŁY				
8 .KNNR 3W 1201-0300 Oczyszczenie ściernie murów z cegły, oczyszczenie spoin. Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej - oczyszczenie spoin	1 m2	509,2200		
9 .KNNR 3W 1204-0301 Zmywanie ścian zmywaczami "Graffinet". Zmywanie powierzchni ścian środkami myjącymi powierzchnie gładkie i skośne pistoletem natryskowym, bardzo mocny płyn do usuwania Graffiti	100 m2	5,0922		
10 .KNR 2-02W 0921-0100 Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów. Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną- wykonanie ręczne	1 m2	509,2200		
11 .KNNR 3W 1205-0100 Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", wykonanie powłok gruntujących. Krycie powierzchni gładkiej i skośnej pędzlem, bezbarwna żywica - sztuczna do grunt.	100 m2	5,0922		
3. REMONT TYNKÓW ELEWACJI				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
25 .KNR 0-23 2611-0300 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie. emulsją ATLAS UNI-GRUNT dwukrotnie	100 m2	1,9225		
26 .KNR 4-01 1212-1100 Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne siatek ciągnionych iplecionych z ramkami stal.. farbą olejną bez miniowania	1 m2	67,3000		
27 .KNR 4-01 1212-0800 Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów ozdobnych farbą olejną. bez miniowania	1 m2	17,6000		
4. RUSZTOWANIA				
28 .KNNR 2 1501-0100 Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań - do 20 m	100 m2	26,2218		
29 .KNNR 2 1505-0100 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Osłony z siatki	100 m2	26,2218		
30 .KNNR 2 1506-0100 Instalacje odgromowe. Rusztowanie przyściennie - wysokość do 20 m	100 m2	26,2218		
5. DOCIEPLENIE SANITARIATÓW (ŁĄCZNIKA)				
31 .KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie	100 m2	1,8560		
32 .KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie. emulsją jednokrotne	100 m2	1,8560		
33 .KNR 0-23 2611-0400 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - system. ATLAS STOPTER	100 m2	1,8560		
34 .KNR 0-23 2612-0100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	100 m2	1,8560		
35 .KNR 0-23 2612-0400 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych. do ścian z cegły	100 szt	1,8560		
36 .KNR 0-23 2612-0800 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	100 m	0,6560		
37 .KNR 0-23 2612-0600 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	100 m2	1,8560		
38 .KNR 0-23 2612-0900 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Zamocowanie listwycokołowej	100 m	0,2320		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
51 .KNNR 3W 0702-0600 Wymiana okien i drzwi. Wykucie z muru i wstawienie nowych: drzwi zewnętrznych	1 m2	6,3000		
9. REMONT POKRYCIA DACHU				
52 .KNR 4-01W 0503-0601 Uzupełnienie pokryć z dachówki cementowej układanej na sucho i na zaprawie. Z dachówki zakładkowej. ciasto wapienne	1 m2	5,0000		
53 .Wycena firmy RAMSEJ Mycie dachu wodą. Usuwanie porostów i zabrudzeń wodą.powłoka izolacyjna dachówek cementowych	1 m2	589,2800		
Razem				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
39 .KNR 0-23 0931-0200 Wyprawa elew.cienkowarstwowa z tynku miner.ATLAS CERMIT DR 20 LUB ATLAS CERMIT SN 20wyk.ręcznie. Wykonanie cienkowarstw.wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20. ogrub. 2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	100 m2	1,8560		
6. REMONT OGRODZENIA				
40 .KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie	100 m2	1,5750		
41 .KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie. emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne	100 m2	1,5750		
42 .KNNR 2 1405-0200 Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą silikonową dwukrotnie .	100 m2	1,5750		
43 .KNR 4-01 1212-0800 Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów ozdobnych farbą olejną. bez miniowania	1 m2	108,7500		
7. REMONT OPASKI BETONOWEJ				
44 .KNR 2-22 1003-0100 Posadzki betonowe,cementowe na płytach izolacyjnych i rowki gnojowe. Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	100 m2	0,5813		
45 .KNR 2-01 0505-0100 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie ręczne. Kat.gruntu I-III	100 m2	2,9063		
8. RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH				
46 .KNR 4-01W 1211-0400 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych. Opalanie farby olejnejze stolarki drzwiowej i innych elementów. o pow.w m2 ponad 1.0	1 m2	53,7300		
47 .KNR 4-01 1209-1001 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba ftalowa nawierzchniwa/	1 m2	53,7300		
48 .TZKNBK CZ. XII 0024-0100 Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzw.bez rozbierania, dopasowanie skrzydeł drzwiowych. półskrzynkowych i skrzynkowych balkonowych zespolonych	1 szt	17,0000		
49 .KNNR 3W 1011-0100 Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych. Lakierowanie powierzchni drwenianych stolarki okiennej o powierzchni ponad 0,5 m2 - jednokrotnie	1 m2	53,7300		
50 .KSNR 3 0702-0200 Remont i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Remont skrzydeł drzwiowych	1 m2	11,2300		