



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Inwestycja pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie - etap I”

**Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin**

RGKŚI.271.12.2022.AP

08.12.2022 r.

Odpowiedzi na pytania nr 1 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie – etap I” od kilku z Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej, w szczególności potwierdzającej poziom występowania wód gruntowych w rejonie inwestycji.

Pytanie 2:

W udostępnionej dokumentacji brak schematów węzłów wodociągowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki lub wskazanie w formie opisowej schematów węzłów celem doboru rodzaju i ilości kształtek oraz armatury na poszczególnych węzłach.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie wszystkich uzgodnień branżowych (stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej).

Pytanie 4:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o załączniki z Projektu Wykonawczego - warunki, decyzje, uzgodnienia, w tym decyzje Zarządcy dróg.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający (Zarządca dróg) będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji przedmiotowego zadania ?

Pytanie 6:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej opisującej warunki gruntowowodne.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną, na podstawie której możliwe jest ocenienie wysokości zwierciadła wód powierzchniowych? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie. Jeśli nie, to proszę określić kto będzie ponosił koszty związane z ewentualną koniecznością odwodnienia wykopów.

Pytanie 8:

Czy w ramach zadania objętego 1 etapem Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Pytanie 9:

Czy odcinki sieci wod-kan które zostały wyłączone z przedmiotowego zadania zostały już wykonane? Jeśli nie, to do kiedy zostaną wykonane. Czy zostanie na nie uzyskane pozwolenie na użytkowanie?

Pytanie 10:

Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy w przypadku równoczesnej realizacji 2 etapów?

Pytanie 11:

Czy studnia S22 jest objęta zamówieniem? Czy zostanie wykonana w ramach części wyłączonej z tego zadania?

Pytanie 12:

Z uwagi na fakt, iż sieć wodociągowa zaprojektowana na odcinku W25- W3 -W5 oraz W3-W2-W1 przebiega po trasie istniejącej sieci wodociągowej, proszę o przedstawienie sposobu postępowania ze starą siecią a także, z hydrantem oraz przyłączami które do tej sieci są obecnie podłączone.

Pytanie 13:

Proszę o określenie wymagań technicznych dla zasuw i hydrantów, a także o określenie sposobu wykonania węzłów wodociągowych w tym hydrantowych.

Pytanie 14:

Czy należy zastosować włazy żeliwne? Czy Zamawiający dopuszcza włazy żeliwne z betonowym wypełnieniem?

Pytanie 15:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego w drogach należących do Zamawiającego? Jeżeli tak to proszę o określenie aktualnych opłat.

Pytanie 16:

Proszę o potwierdzenie, iż w ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca nie będzie zobowiązany do budowy nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pytanie 17:

Zgodnie z projektem budowlanym teren pod planowaną inwestycję znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W związku z powyższym jest wymagane, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Proszę o dołączenie w/w pozwolenia, lub w przypadku jego braku określenie, kto ma je uzyskać. Jednocześnie proszę o określenie, czy w związku z powyższym konieczne będzie zlecenie nadzoru archeologicznego, jeśli tak to kto poniesie jego koszty. W przypadku kosztów po stronie Wykonawcy proszę o określenie na załączniku graficznym zakresu nadzoru archeologicznego.

Pytanie 18:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz wszelkich uzgodnień branżowych

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.), zwana dalej ustawą, Zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź nr 2:

Węzły należy wykonać z armatury żeliwnej kołnierzowej (żeliwo sferoidalne GJS-500-7 wykonane zgodnie z PN-EN 545). Należy stosować zasuw kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem. Elementy węzłów należy zabezpieczyć poprzez wykonanie bloków oporowych.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania załącza dodatkowe dokumenty. (załącznik „uzgodnienia.zip”)

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z odpowiedzią nr 3 zamawiający zamieszcza dodatkowy załącznik.

Odpowiedź nr 5:

Tak. Za zajęcie pasa drogowego wyliczono opłatę w oparciu o § 2 uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie zgodnie z którym za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, stawki opłat za każdy dzień zajęcia wynoszą:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł;
- 2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50 % szerokości - 6,00 zł;
- 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł;
- 4) pozostałych elementów pasa drogowego - 3,00 zł.
- 5) za zajęcie 1m² drogi o nawierzchni gruntowej - 3,00 zł.
- 6) za zajęcie 1m² powierzchni dróg gminnych w celu budowy urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. Ewentualne koszty odwodnienia wykopów należy w kalkulować w ofertę.

Odpowiedź nr 8:

Nie.

Odpowiedź nr 9:

Odcinki sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyłączone z niniejszego postępowania nie zostały wykonane. Zamawiający nie widzi powiązania dalszej części pytania z aktualnym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź nr 10:

Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy w zakresie jakim jest objęte powyższe przedsięwzięcie. Zamawiający nie przewiduje równoległego prowadzenia prac na dwóch etapach.

Odpowiedź nr 11:

Tak, studnia S22 jest przewidziana do realizacji w ramach niniejszego zadania.

Odpowiedź nr 12:

Należy wyłączyć z użytkowania istniejącą sieć oraz przejąć istniejące przyłącza oraz hydrant do nowo wykonanej sieci wodociągowej.

Odpowiedź nr 13:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza wazy żeliwne z betonowym wypełnieniem.

Odpowiedź nr 15:

Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający potwierdza, że w ramach powyższej inwestycji nie wymaga wykonania przyłączy.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dalej LWKZ, roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji zostały uzgodnione pod warunkiem zapewnienia badań archeologicznych, natomiast przed ich wykonaniem należy wystąpić do LWKZ wnioskiem o pozwolenie na przeprowadzenie badań archeologicznych. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia oraz nadzorem archeologicznym będą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Postanowienie LWKZ zostało załączone do dokumentacji przetargowej na stronie prowadzonego postępowania (załącznik „uzgodnienia.zip”)

Odpowiedź nr 18:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający zamieścił dodatkowy załącznik na stronie prowadzonego postępowania.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis
//podpis na oryginale//