

Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Agrestowej w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: 125m	0.12	km		
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	KNNR 6 0101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego z odwozem urobku na składowisko inwestora do 2 km Charakterystyka Robót: 837m ²	837.00	m ²		
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Charakterystyka Robót: 837 m ²	837.00	m ²		
4	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: 837m ²	837.00	m ²		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
5	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej i parkingu z kostki brukowej betonowej typ "BEHATON" grubości 8 cm, bezfazowej, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 837m ²	837.00	m ²		
6	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej typ "HOLLAND" grubości 6 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 202m ²	202.00	m ²		
		Razem:				
4		ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9				
7	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm najazdowe, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: 296m	296.00	m		
8	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Charakterystyka Robót: 125m	125.00	m		
		Razem:				
5		ROBOTY INNE kod wg CPV 45233000-9				
9	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m ³	4.00	szt		
10	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m ³	3.00	szt		
11	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m ³	1.00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Czereśniowej w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: 87 m	0.09	km		
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	KNNR 6 0101-030-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego z odwozem urobku na składowisko inwestora do 2 km Charakterystyka Robót: 504m2	504.00	m2		
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Charakterystyka Robót: j.w. 504 m2	504.00	m2		
4	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: 504m2	504.00	m2		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
5	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej typ "HOLLAND" grubości 6 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 146m2	146.00	m2		
6	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia jezdni ulicy z kostki brukowej betonowej typ "BEHATON" grubości 8 cm, bezfazowej, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 504m2	504.00	m2		
		Razem:				
4		ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9				
7	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: 97m	97.00	m		
8	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Charakterystyka Robót: 188m	188.00	m		
		Razem:				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45233000-9				
9	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm Charakterystyka Robót: 223 m2	223.00	m2		
		Razem:				

1	2	3	4	5	6	7
6		ROBOTY INNE kod wg CPV 45233000-9				
10	KNNR 6 1305-030- 060	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3	2.00	szt		
11	KNNR 6 1305-030- 060	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	1.00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Dębowej w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: 54 m	0.05	km	1 170.78	
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	KNNR 6 0101-030-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojazdnego z odwozem urobku na składowisko inwestora do 2 km Charakterystyka Robót: 456m2	456.00	m2	2.40	
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Charakterystyka Robót: j.w. 456 m2	456.00	m2	1.76	
4	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: 456m2	456.00	m2	24.28	
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
5	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej typ "HOLLAND" grubości 6 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 60m2	60.00	m2	58.70	
6	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia jezdni ulicy z kostki brukowej betonowej typ "BEHATON" grubości 8 cm, bezfazowej, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 456m2	456.00	m2	63.14	
		Razem:				
4		ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9				
7	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: 113m	113.00	m	40.56	
8	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Charakterystyka Robót: 46m	46.00	m	19.32	
		Razem:				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45233000-9				
9	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm Charakterystyka Robót: 49m2	49.00	m2	2.56	
		Razem:				

1	2	3	4	5	6	7
6		ROBOTY INNE kod wg CPV 45233000-9				
10	KNNR 6 1305-030- 060	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3	2.00	szt		
11	KNNR 6 1305-030- 060	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	2.00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Konwaliowej w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: 70 m	0.07	km		
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	KNNR 6 0101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego z odwozem urobku na składowisko inwestora do 2 km Charakterystyka Robót: 560m2	560.00	m2		
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Charakterystyka Robót: 560 m2	560.00	m2		
4	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: 550m2	550.00	m2		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
5	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia jezdni ulicy z kostki brukowej betonowej typ "BEHATON" grubości 8 cm, bezfazowej, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 560m2	560.00	m2		
		Razem:				
4		ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9				
6	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm najazdowe, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: 151m	151.00	m		
7	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Charakterystyka Robót: 6m	6.00	m		
		Razem:				
5		ROBOTY INNE kod wg CPV 45233000-9				
8	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	2.00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Kwiatowej w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: 93 m	0.09	km		
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	KNNR 6 0101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego z odwozem urobku na składowisko inwestora do 2 km Charakterystyka Robót: 580m ² +137m ² =717m ²	717.00	m ²		
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Charakterystyka Robót: j.w. 717 m ²	717.00	m ²		
4	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: 580m ² +137m ² =717m ²	717.00	m ²		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
5	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej typ "BEHATON" grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 137m ²	137.00	m ²		
6	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej typ "HOLLAND" grubości 6 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 326m ²	326.00	m ²		
7	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia jezdni ulicy z kostki brukowej betonowej typ "BEHATON" grubości 8 cm, bezfazowej, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: 580m ²	580.00	m ²		
		Razem:				
4		ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9				
8	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: 189m	189.00	m		
9	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm najazdowe, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: 63m	63.00	m		
10	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Charakterystyka Robót: 223m	223.00	m		
		Razem:				

1	2	3	4	5	6	7
5		ROBOTY INNE kod wg CPV 45233000-9				
11	KNNR 6 1305-030- 060	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3	5.00	szt		
12	KNNR 6 1305-030- 060	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	3.00	szt		
13	Kalkulacja własna	Wykonanie powykonawczej mapy geodezyjnej dla wszystkich wykonanych 5 ulic.	1,00	Komp l.		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				