


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50



A
BLACHO DACHÓWKA W KOLORZE CZERWIENI
ŁATY 3,8/5

KONTROLATY 1,8/6,3

FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA

KONSTRUKCJA DACHU - KRAJOWNICA DREWNIANA

B
WIELNA MINERALNA 15-10 CM

PAROIZOLACJA - FOLIA PE

PLYTY GIPSOWO KARTONOWE OGNIOCHRONNE GKF (GKF1 - pom. mokre))
NA RUSZCIE STALOWYM

E
PLYTKI CERAMICZNE / WYKŁADZINA PCV

POSADZKA BETONOWA GRUBOŚCI 5 CM ZBEROJONA SIATKĄ STALOWĄ

FOLIA PE

STYROPIA 6-8 CM

FOLIA PE

PAPA TERMIOZGRZEWALNA

PODŁOŻE BETONOWE

C
BŁOCZKI BETONOWE / CEGŁA CERAMICZNA 24 CM

STYROPAN 8 CM

TYNK CIENKOWARSTWOWY

D
BŁOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24 CM

STYROPAN 12 CM

TYNK CIENKOWARSTWOWY

F
PLYTKI CERAMICZNE

PŁYTA ŻELBETOWA B20 GRUBOŚCI 10 CM

PAPA TERMIOZGRZEWALNA

PODŁOŻE BETONOWE B15 GRUBOŚCI 10 CM

PIASEK ZAGĘSZCZONY ~50 CM



MUR Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH M4, M6
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ



MUR Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 MPa
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.



KONSTRUKCJE (ELEMENTY) ŻELBETOWE



MUR Z BŁOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.

INWEST PRZEM Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Wolki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699				Treść opracowania: PROJEKT BUDOWLANY-AKTUALIZACJA			
Opracował:	nr upr.:	Podpis:	Inwestor:	Gmina Rzepin 69-110 Rzepin, Pl. Ratuszowy 1			
Projektował:	LUKG/0034/P005/03 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA		Obiekt: Dobudowa do świetlicy wiejskiej – szatnie w Drzeńsku, gm. Rzepin (nr ewid. gruntu 136/2)				
Sprawdził:	LUKG/0010/P005/05 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA						
mgr inż. Waldemar Harasimowicz			PRZEKRÓJ A – A				
Data oprac.:	Brzoza:	Etap:	Skala:	Nr rys.:	Wyd.:	Nr str. proj.:	
05.2012 r.	INST. SANITARNE	PB	1 : 50	IS 10	1		