






SKALA 1:50



- | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| <p>A</p> <p>BIAŁOCHO DACHOWIKA W KOLORZE CZERWIENI
 LATTY 3,8/5
 KONTRYLATY 1,8/6,3</p> | <p>B</p> <p>WŁEŃNA MINERALNA 15+10 CM
 PAROIZOLACJA - FOLIA PE
 PŁYTY GIPSOWO KARTONOWE OGNIOCHRONNE GKf (GKf - pom. mokre)
 MAŁA RUSZCIE STALOWYM</p> | <p>C</p> <p>BŁOCZKI BETONOWE / WYKŁADZINA PCV
 POSADZKA BETONOWA GRUBOŚCI 5 CM ZBRZOJONA SIATKA STALOWA,
 FOLIA PE
 STYROPIA 6-9 CM
 FOLIA PE
 PAPA TERMOMOGRZEWAŁNA
 PODŁOŻE BETONOWE</p> | <p>D</p> <p>BŁOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 24 CM
 STYROPIAN 12 CM
 TYNK CIENKOWARSTWOWY</p> | <p>E</p> <p>STYROPIAN 12 CM
 TYNK CIENKOWARSTWOWY</p> | <p>F</p> <p>PŁYTKI CERAMICZNE
 PŁYTKA ŻELBETOWA B20 GRUBOŚCI 10 CM
 PAPA TERMOMOGRZEWAŁNA
 PODŁOŻE BETONOWE B15 GRUBOŚCI 10 CM
 PASSEK ZAGĘSZCZONY - 50 CM</p> |
|--|---|---|--|--|---|

- | | | |
|---|---|--|
|  | — | MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M4, M6
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ |
|  | — | MUR Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 MPa
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. |
|  | — | KONSTRUKCJE (ELEMENTY) ŻELBETOWE |
|  | — | MUR Z BŁOCKÓW Z BETONU
KOMÓRKOWEGO
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. |

<p align="center">INWEST PRZEM</p> <p align="center">Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699</p>				<p>Treść opracowania:</p> <p align="center">PROJEKT BUDOWLANY - AKTUALIZACJA</p>			
Opracował:		nr upr.:		Podpis:		Inwestor:	
Projektował:						Gmina Rzepin 69-110 Rzepin, Pl. Ratuszowy 1	
mgr inż. arch. Piotr Szabelski		11/Pw/92				Obiekt: Dobudowa do budynku świetlicy wiejskiej - szatnie w Drzeńsku gm. Rzepin (nr ewid. gruntu 136/2)	
Opracował:							
mgr inż. Krzysztof Sadowski		1/90/Gw					
Sprawdził:							
mgr inż. arch. Alina Antoniewicz		167/Pw/93				PRZEKRÓJ A-A	
Data oprac.:		Branża:		Skala:		Etap:	
05.2012 r.		ARCHITEKTURA		1 : 50		PB	
						Nr rys.: A 4	
						Wyd.: 01	