

Identyfikator: .

Data utworzenia: 2008-08-02

Roboty remontowo budowlane budynku świetlicy

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁ. NR 4 DO SIWZ

Strona 1

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. DOCIEPLENIE ŚCIAN				
1 .KNNR 2W 1902-0400 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda - lekka ATLAS STOPTER. Docieplenie przy fakturze nakrapianej lub rustrzykalnej nakładanej ręcznie, o grub. 2,0 mm-ściany	100 m2	1,8264		
2 .KNNR 2W 1902-1100 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda - lekka ATLAS STOPTER. Docieplenie dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) - listwy alumin. lub PCV dla 10,0 m	10 m	9,0500		
3 .KNR 4-01W 0102-0100 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i głęb.do 1,5 m. kat.gruntu I-II	1 m3	23,7300		
4 .KNR 4-01W 0105-0100 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem warstw.co 15 cm gr.kat.I-II	1 m3	23,7300		
5 .KNR 0-23 2611-0100 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie	100 m2	0,3930		
6 .KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie. emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne	100 m2	0,3930		
7 .KNR 2-02W 1218-0400 Wsporniki, podokienniki i półki. Podokienniki	1 m	10,5000		
8 .KNR 0-23 2612-0100 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie płytstyropianowych do ścian fundamentowych	100 m2	0,3930		
9 .KNR 2-02W 0606-0300 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacjaobiektów ziemnych: kanałów, rowów itp.	1 m2	39,3000		
2. REMONT W.C.				
10 .KNR 4-01W 0211-0300 Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Skucienierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 5 cm	1 m2	11,0800		
11 .KNR 2-02W 1104-0200 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	1 m2	11,0800		
12 .KNR 0-12 1118-0100 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni	1 m2	11,0800		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
13 .Knr 2-02 Org 1118-0800 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm. metoda układania zwykła - płytki szorstkie	1 m2	11,0800		
14 .KNR 0-14 2012-0200 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD. Ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	1 m2	11,0800		
15 .KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	1 m2	37,1100		
16 .KSNR 2 0803-0100 Licowanie ścian płytkami i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie płytkami glazurowanymi 15x15 lub przyborskimi 12x12. Mocowanymi na zaprawie	100 m2	0,1900		
17 .KSNR 8 0216-0201 Wymiana umywalki porcelanowej i żeliwnej szeregowej. Umywalki porcelanowej bez wspornika. Z syfonem umywalkowym z tworzywa sztucznego	1 kpl	2,0000		
18 .KSNR 8 0218-0300 Wymiana ustępu porcelanowego i żeliwnego. Z miską porcelanową "kompakt" kompletne	1 kpl	2,0000		
3. ŚWIETLICA - TYNKI ,SUFIT,MALOWANIE				
19 .KNR 4-01 0426-0300 Rozebranie obicia ścian drewnianych. Z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - poz. zastępcza	1 m2	93,1300		
20 .KNR 4-01 0410-0700 Wymiana podsufitki z desek lub płyt. Podsufitki z płyt pilśniowych twardych. grub.5 mm (rozebranie - robocizna50% poz.zastępcza)	1 m2	92,5800		
21 .KNR 2-02W 2010-0100 Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grub.10 mm ścian na podłożu ceramicznym	100 m2	1,3411		
22 .KNR 0-14 2012-0200 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD. Ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	1 m2	92,5800		
23 .KNR 4-01W 0353-1200 Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z lastryko	1 m	8,6000		
24 .KNR 2-02W 0135-0200 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych oraz okien żelbetowych prefabrykowanych. Podokienniki o długości ponad 1 m	1 szt	10,5000		
25 .KNR 2-02 1505-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	1 m2	226,6900		
26 .Knr 2-02 Org 1505-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie tynków gładkich bez gruntowania. dodatek za każde dalsze malowanie	1 m2	226,6900		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
4. REMONT POKRYCIA DACHU				
27 .Knr 2-02 Org 0613-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	1 m2	104,6800		
28 .Ksnr 003 0503-0200 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej. oraz papy wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy	1 m2	136,2200		
5. REMONT KUCHNI				
29 .KNR 4-01W 0304-0200 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, błoczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z błoczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	1,9600		
30 .Knr 4-01 0321-0300 Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników PCV lub lastrykowych. o dług.do 1.5 m zewn. i wewn.	1 szt	1,2000		
31 .KNR 4-01W 0331-0500 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	1,9700		
32 .KNR 4-01 0313-0400 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	3,8000		
33 .KNR 0-19 1023-0500 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodelne, pow.okna do 1,0 m2. mocowanie na kotwy	1m2	1,0800		
34 .Knr 2-02 Org 1016-0400 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie. Ościeżnice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi. wejściowych typu FD7w-farba olejna podkład.+farba ftalowa nawierzch.	1 szt	2,0000		
35 .Knr 2-02 Org 1017-0200 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe wewn.,jednodelne pełne o pow.ponad 1,60m2	1 m2	2,0500		
36 .KNR 0-19 1024-0802 Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowemocowane na kotwy.	1 m2	2,0500		
37 .KNR 2-02W 2010-0100 Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grub.10 mm ścian na podłożu ceramicznym	100 m2	0,6344		
38 .KNR 2-02W 2006-0200 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach -ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	1 m2	12,1000		
39 .KNR 2-02W 1104-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro	1 m2	12,1000		
40 .KNR 2-02W 1111-0300 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej.układane metodą regularną	1 m2	12,1000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
41 .KNR 2-02W 0840-0500 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm	1 m2	12,1600		
42 .KNR 2-02W 1510-0500 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne płyt gipsowych. spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem	1 m2	36,4400		
43 .KNR 2-15W 0114-0300 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 15 mm	1 m	17,5000		
44 .Ksnr 4 0211-0401 Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy stalowej na ścianie z baterią ścienną (zlewozmywak stołówkowy)	1 kpl	1,0000		
45 .Ksnr 4 0212-0101 Umywalki pojedyncze i szeregowie. Pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową. ścienną - syfony z tworzywa sztucznego	1 kpl	1,0000		
46 .KNR 2-15 0121-0102 Urządzenia do podgrzewania wody. "Wąbrzeźno" o pojemności 50 l. (przeniesienie)	1 kpl	1,0000		
47 .KNR 2-15 0212-0200 Wpusty z pcv. Podłogowy # 75 mm	1 szt	1,0000		
48 .KNNR 4 0203-0300 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCpołączeniach wciskowych - średnica 110 mm	100 m	0,0700		
6. WEW . INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
49 .KSNR 5 0404-0101 Wypusty oświel.i gniazd wtyk.- przewody wtykowe w bud.mieszkalnych. Na wyłącznik. Na podłożu z cegły	100	0,0800		
50 .Ksnr 5 0407-0201 Wypusty oświel.i gniazd wtyk.-przew.kabel.na uchw.n.t.pom.gosp.i mag. W pomieszczeniach pomocniczych bud.mieszkalnych na tynku na cegle. Na gniazdo wtyk.2-bieg.10A i 10A/Z szczelne	100	0,0500		
51 .Ksnr 5 0407-0105 Wypusty oświel.i gniazd wtyk.-przew.kabel.na uchw.n.t.pom.gosp.i mag. W pomieszczeniach pomocniczych bud.mieszkalnych na tynku na gazobeton. Na przełącznik świecznikowyszczelny	100	0,0400		
52 .Ksnr 5 0502-0300 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych. Światłówka 2x40 W	1 kpl	2,0000		
521.KNNR 5 0803-0200 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącze wykonywane przewodem izolowanym o przekroju do 4x25 mm2, ręcznie	1 szt	1,0000		
53 .kalkulacja wykonawcy kalkulacja wykonawcy - przeniesienie instalacji komputerowej	kpl	1,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
54 .zakup mebli kuchennych zakup mebli kuchennych	kpl	1,0000		
Razem				