

Przedmiar robót

Budowa ulicy Brzozowej w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 99+111+95=305 m	0.30	km
2	KNNR 6 0805-050-050	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej 90mx1,5m=135 m2	135.00	m2
3	KNNR 6 0806-070-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej 2x85m	170.00	m
4	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 4 sz	0.40	m3
2		ROBOTY ZIEMNE CPV: 45200000-9		
5	KNNR 1 0206-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier. 0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowył. do 5t, do 1km. Grunt I-III - Wg tabeli robót ziemnych projektu budowlanego	340.91	m3
6	KNNR 1 0215-010-060	Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III Wg tabeli robót ziemnych projektu budowlanego	59.41	m3
7	KNNR 1 0202-07020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II Wg tabeli robót ziemnych projektu budowlanego	76.67	m3
8	Kalk własna	Zakup kruszywa do pozycji nr 5 Wg tabeli robót ziemnych projektu budowlanego	76.67	m3
9	KNNR 1 0208-02020-060	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 10-15t, przy przewozie po drogach o nawierz. utwardzonej. Grunt I-IV 15 km x 76,67m3 = 1150,05 m3	1 150.05	m3
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV: 45200000-9		
10	KNNR 6 0604-040-020	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,0 m, głębokości 3,0 m 2 szt	2.00	szt
11	KNNR 4 1424-010-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikami i syfonem 4 sz	4.00	szt
12	KNNR 4 1308-020-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk 3m+3m+8m+8m=22m	22.00	m
4		PODBUDOWY CPV: 45200000-9		
13	KNNR 6 0101-010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego Zgodnie z zestawieniem ilości elementów drogowych projektu budowlanego	1 610.00	m2
14	KNNR 6 0112-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Na drodze głównej i na zjazdach Zgodnie z zestawieniem ilości elementów drogowych projektu budowlanego	1 680.00	m2
5		NAWIERZCHNIE CPV: 45200000-9		
15	KNNR 2-25 0407-03-050	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 Zgodnie z zestawieniem ilości elementów drogowych projektu budowlanego	1 610.00	m2

1	2	3	4	5
16	KNNR 6 0502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Zgodnie z zestawieniem ilości elementów drogowych projektu budowlanego	650.00	m2
17	KNNR 6 0502-03010-050	Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Zgodnie z zestawieniem ilości elementów drogowych projektu budowlanego	70.00	m2
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45200000-9		
18	KNNR 1 0503-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III $0,5 \times (80 + 80 + 360) = 260m^2$	260.00	m2
19	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm $0,5 \times (80 + 80 + 360) = 260m^2$	260.00	m2
7		ELEMENTY ULIC CPV: 45200000-9		
20	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej Zgodnie z zestawieniem ilości elementów drogowych projektu budowlanego	599.00	m
21	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej. 35 szt krawężników najazdowych i 20 szt krawężników przejściowych (skośnych) $35m + 20m = 55m$	55.00	m
22	KNNR 6 0404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Zgodnie z zestawieniem ilości elementów drogowych projektu budowlanego	338.00	m
8		ROBOTY INNE CPV: 45200000-9		
23	Kalk własna	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej 1 kpl	1.00	kpl