

Część opisowa :

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:

- demontaż istniejącej instalacji c.o.
- Montaż grzejników
- Montaż rurociągów wraz z osprzętem.
- Próby ciśnieniowe i szczelności wykonanych rurociągów
- Płukani instalacji wodą (dwukrotne)
- Kontrola i odpowietrzenie instalacji c.o.
- Uruchomienie instalacji wraz z jej regulacją

2. wykaz istniejących obiektów :

Budynki dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Rzepinie

3. brak elementów zagospodarowania działki i terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. nie przewiduje się zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. Należy zwrócić uwagę na możliwość poparzenia i zaprószenia ognia w trakcie prac spawalniczych.

5. pracownicy wykonujący wymienione w pkt. 1 prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia energetyczne) oraz ukończone szkolenie z zakresu BHP. Kierownik budowy każdorazowo przed rozpoczęciem prac powinien poinformować pracowników o sposobie bezpiecznego prowadzenia robót i konieczności przestrzegania przepisów BHP.

6. nie dotyczy

informację sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 – Dz. U. nr 120 poz. 1126 paragraf 1,2.