



**POLSKI
ŁĄD**



Inwestycja pn.: „Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego” realizowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

**Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin**

RGKŚI.271.5.2022.AP

24.08.2022 r.

**Odpowiedzi na pytania nr 1
dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zmiana SWZ**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego” od jednego z wykonawców wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1:

W przetargu na Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego, jednym z przedmiotów zamówienia jest wykonanie boiska z trawy syntetycznej. W załączniku nr 6 – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) na str. 8 i 9, opisaliście Państwo wymagane parametry dotyczące trawy sztucznej. Jako uznany, polski producent tkanej sztucznej trawy pragniemy zauważyć, iż wymagana przez Państwa trawa tkana o podanych parametrach nie jest dostępna na polskim rynku. Jesteśmy polskim producentem trawy tkanej i mamy w swojej ofercie produkt podobny o zbliżonych parametrach. Trawy tkane są produktami dużo mocniejszymi i wytrzymalszymi, niż produkty wykonane w technologii tuftowanej. Dodatkowo, nasz produkt jest w 100% podatny do recyklingu, co ma ważne znaczenie w ekologii i dbaniu o środowisko.

Prosimy zatem Zamawiającego o potwierdzenie i wymaganie sztucznej trawy o poniższych parametrach:

- technologia produkcji – trawa tkana
- wysokość włókna – min. 48 mm
- dtex – 13.500
- grubość włókna – min. 3600 mikronów

- ciężar włókna – min. 1800 g/m²
- ilość włókien min. 120.000/m²
- kolor – 2 odcienie
- wytrzymałość pęczka na wyrywanie – min. 70N
- wypełnienie – piasek kwarcowy, płukany, suszony oraz granuląt z EPDM z recyklingu (czarny)

Z uwagi na złe praktyki w zakresie zmiany trawy syntetycznej na etapie realizacji inwestycji zwracamy się z prośbą, aby zamawiający wziął pod uwagę weryfikację nawierzchni już na etapie składania ofert. Powyższe uchroni Zamawiającego przed zmianą nawierzchni na gorsze rozwiązania.

Mając na uwadze powyższe wnosimy, aby do ofert, jako przedmiotowej środki dowodowe, dołączyć poniższe dokumenty potwierdzające parametry zaproponowanej nawierzchni:

- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na tę nawierzchnię
- karta techniczna nawierzchni trawy syntetycznej poświadczona przez producenta
- aktualny atest PZH dla trawy i maty elastycznej
- badanie na zgodność trawy i elementów murowy z normą PN-EN 15330-1
- raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu)
- próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min 25 x 15 cm z metryką producenta.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710.), zwana dalej ustawą, Zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ zawierały błędne zapisy dotyczące parametrów sztucznej trawy oraz inne zapisy omyłkowo dodane do postępowaniu, w związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający zmienia treść SWZ i udostępnia na stronie prowadzonego postępowania pliki:

- 1) **Załącznik Nr 6 – PFU (modyfikacja nr 1)**
- 2) **SWZ (modyfikacja nr 1),**
- 3) **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00317858/01 z dnia 2022-08-24**

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00302347/01 z dnia 2022-08-11.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przychyła się do wniosku Wykonawcy o wprowadzenie wymogu przedłożenia sugerowanych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, natomiast parametry trawy powinny być zgodne z **Załącznikiem nr 6 do SWZ – PFU (modyfikacja nr 1)**:

<i>Parametr</i>	<i>Wartość oferowana</i>
<i>Technologia Produkcji</i>	<i>Trawa Tkana</i>
<i>Wysokość włókna</i>	<i>28 - 31 mm</i>
<i>Dtex</i>	<i>> 36.000</i>
<i>Grubość Włókna 1 (mikrony)</i>	<i>min. 360</i>
<i>Grubość Włókna 2 (mikrony)</i>	<i>min. 330</i>
<i>Grubość Włókna 3 (mikrony)</i>	<i>min. 170</i>
<i>Ciężar Włókna (g/m2)</i>	<i>> 2.900g</i>
<i>Waga Całkowita Nawierzchni</i>	<i>>4.200</i>
<i>Ilość Włókien</i>	<i>700.000</i>
<i>Kolor</i>	<i>2 odcienie</i>
<i>Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (przed starzeniem)</i>	<i>> 90N</i>
<i>Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (po starzeniu)</i>	<i>> 85N</i>
<i>Mata elastyczna tzw. Shock pad</i>	<i>min. 10 mm; pref. PE</i>
<i>Wypełnienie balastowe</i>	<i>Piasek kwarcowy, płukany, suszony</i>

Na poparcie jakości oferowanej nawierzchni zamawiający wymaga poniższych dokumentów, **które wraz z próbką należy przedstawić Zamawiającemu przed wbudowaniem:**

1. *Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i maty elastycznej typu shock-pad oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna)*
2. *Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji oraz maty elastycznej potwierdzone przez jej producenta.*
3. *Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej IV generacji.*
4. *Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.*
5. *Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).*

W związku z tym, że zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty oraz może wymagać od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie zgodnie z zapisami SWZ (modyfikacja nr 1)

Z up. Burmistrza Rzepina
Artur Pacześny

Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej,
Środowiska i Inwestycji
/podpis na oryginale/