

## Kosztorys ofertowy

### Budowa ulicy Brzozowej w Rzepinie

| Lp. | Podstawa wyceny          | Opis pozycji kosztorysowych                                                                                                                                            | Ilość    | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|---------|
| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5    | 6          | 7       |
| 1   |                          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b><br>CPV: 45100000-8                                                                                                                        |          |      |            |         |
| 1   | KNNR 1<br>0111-010-043   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).<br>Trasa dróg w terenie równinnym                                                                           | 0.30     | km   |            |         |
| 2   | KNNR 6<br>0805-050-050   | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej                                                                                   | 135.00   | m2   |            |         |
| 3   | KNNR 6<br>0806-070-040   | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej                                                                                             | 170.00   | m    |            |         |
| 4   | KNNR 6<br>1305-030-060   | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3                                                                      | 0.40     | m3   |            |         |
|     |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                          |          |      |            |         |
| 2   |                          | <b>ROBOTY ZIEMNE</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                |          |      |            |         |
| 5   | KNNR 1<br>0206-040-060   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier. 0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowył. do 5t, do 1km. Grunt I-III    | 340.91   | m3   |            |         |
| 6   | KNNR 1<br>0215-010-060   | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III                                  | 59.41    | m3   |            |         |
| 7   | KNNR 1<br>0202-07020-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II      | 76.67    | m3   |            |         |
| 8   | Kalk własna              | Zakup kruszywa do pozycji nr 5                                                                                                                                         | 76.67    | m3   |            |         |
| 9   | KNNR 1<br>0208-02020-060 | Nakłady uzupełn. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 10-15t, przy przewozie po drogach o nawierz. utwardzonej. Grunt I-IV | 1 150.05 | m3   |            |         |
|     |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                          |          |      |            |         |
| 3   |                          | <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                |          |      |            |         |
| 10  | KNNR 6<br>0604-040-020   | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,0 m, głębokości 3,0 m                                                                                                            | 2.00     | szt  |            |         |
| 11  | KNNR 4<br>1424-010-020   | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem                                                                                          | 4.00     | szt  |            |         |
| 12  | KNNR 4<br>1308-020-040   | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk                                                                                        | 22.00    | m    |            |         |
|     |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                          |          |      |            |         |
| 4   |                          | <b>PODBUDOWY</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                    |          |      |            |         |
| 13  | KNNR 6<br>0101-010-050   | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego    | 1 610.00 | m2   |            |         |
| 14  | KNNR 6<br>0112-060-050   | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Na drodze głównej i na zjazdach                                                | 1 680.00 | m2   |            |         |
|     |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                          |          |      |            |         |
| 5   |                          | <b>NAWIERZCHNIE</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                 |          |      |            |         |
| 15  | KNNR 2-25<br>0407-03-050 | Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2                                                                                                            | 1 610.00 | m2   |            |         |
| 16  | KNNR 6<br>0502-020-050   | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem                                        | 650.00   | m2   |            |         |
| 17  | KNNR 6<br>0502-03010-050 | Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem                            | 70.00    | m2   |            |         |
|     |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                          |          |      |            |         |
| 6   |                          | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                         |          |      |            |         |
| 18  | KNNR 1<br>0503-010-050   | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III                                                         | 260.00   | m2   |            |         |
| 19  | KNNR 1<br>0507-010-050   | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm                                                                                                       | 260.00   | m2   |            |         |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5   | 6 | 7 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|---|
|    |                        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                           |        |     |   |   |
| 7  |                        | <b>ELEMENTY ULIC</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                                 |        |     |   |   |
| 20 | KNNR 6<br>0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej                                                                               | 599.00 | m   |   |   |
| 21 | KNNR 6<br>0403-030-040 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej. 35 szt krawężników najazdowych i 20 szt krawężników przejściowych (skośnych) | 55.00  | m   |   |   |
| 22 | KNNR 6<br>0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową                                                                                               | 338.00 | m   |   |   |
|    |                        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                           |        |     |   |   |
| 8  |                        | <b>ROBOTY INNE</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                                   |        |     |   |   |
| 23 | Kalk własna            | Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej                                                                                                                                                                | 1.00   | szt |   |   |
|    |                        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                           |        |     |   |   |
|    |                        | <b>Razem kosztorys (netto):</b>                                                                                                                                                                         |        |     |   |   |