

Kosztorys ofertowy

Budowa ul. Mieszka I w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0.23	km		
2	KNNR 1 0103-050-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 46-55 cm	3.00	szt		
3	KNNR 1 0104-050-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 46-55 cm	3.00	szt		
4	KNNR 1 0107-010-164	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	2.00	m-p		
5	KNNR 6 0801-020-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa (żużla) o grubości 15 cm	1 400.00	m2		
6	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 - 6 szt	0.60	m3		
7	KNNR 5 0113-020-040	Rury ochronne z PCW o średnicy powyżej 80 mm	14.00	m		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE CPV: 45200000-9				
8	KNNR 1 0202-090-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - odwiezienie materiału z rozbiórki	210.00	m3		
9	KNNR 1 0210-02010-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II	60.00	m3		
10	kalk własna	Zakup kruszywa do pozycji nr 8	60.00	m3		
11	KNR 9-10 0205-0179-190	Przewóz piasku na odległość 15 km materiałów sypkich samochodami samowyladowczymi 12,1-15t. Załadowanie mechaniczne. - dowiezienie piasku ze żwirowni	8.00	kurs		
		Razem:				
3		PODBUDOWY CPV: 45200000-9				
12	KNNR 6 0101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	1 564.00	m2		
13	KNNR 6 0112-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Na drodze głównej i na zjazdach	1 564.00	m2		
14	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	1 714.00	m2		
		Razem:				
4		NAWIERZCHNIE CPV: 45200000-9				
15	KNR 2-25 0407-03-050	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2	1 436.00	m2		
16	KNNR 6 0502-030-050	Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	128.00	m2		
		Razem:				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45200000-9				
17	KNNR 1 0503-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	1 400.00	m2		
18	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm	1 400.00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
6		ELEMENTY ULIC CPV: 45200000-9				
19	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	404.00	m		
20	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej. 48 szt krawężników najazdowych i 20 szt krawężników przejściowych (skośnych)	68.00	m		
		Razem:				
7		ROBOTY INNE CPV: 45200000-9				
21	Kalk własna	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej	1.00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys (netto):				