

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		działka nr 9 0,02 A (suma częściowa)	ha	0,020	

				0,020	
		działka nr 48 0,07 B (suma częściowa)	ha	0,070	

				0,070	
		działka nr 49 0,06 C (suma częściowa)	ha	0,060	

				0,060	
		działka nr 44 0,2 D (suma częściowa)	ha	0,200	

				0,200	
				RAZEM	0,350
2	KNR 2-11 1002-02 analogia	Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi refulującymi przy kategorii roboty II	m ³		
		#p1*0,2*10000	m ³	700,000	
				RAZEM	700,000
3	KNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0.80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m		
		8+20,5	m	28,500	
				RAZEM	28,500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		działka nr 38	ha	0,130	
		0,13		-----	
		A (suma częściowa)		0,130	
		działka nr 73	ha	0,030	
		0,03		-----	
		B (suma częściowa)		0,030	
				RAZEM	0,160
2	KNR 2-11 1002-02 analogia	Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi refulującymi przy kategorii roboty II	m ³		
		0.16*0.2*10000	m ³	320,000	
				RAZEM	320,000
3	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0 60 m3 na odkład w gruncie kat III	m ³		
		105	m ³	105,000	
				RAZEM	105,000
4	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
5	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		#p3	m ³	105,000	
				RAZEM	105,000
6	KNR 2-11 1607-03 analogia	Wyloty drenarskie W-3 o śr. 20 cm	wylot.		
		1	wylot.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4 1207-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 15-01 0104-07 analogia	Oczyszczenie rurociągu 20 0 cm przy głębok ułożenia 1.2-1.3 m w gruncie kat.II-III	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000

L.p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
		450	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,06	ha	0,060	
				RAZEM	0,060
3	KNR 2-01 0218-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat III	m ³		
		10*50*2	m ³	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
4	KNR 2-11 1002-02 analogia	Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi refulującymi przy kategorii roboty II	m ³		
		1890	m ³	1 890,000	
				RAZEM	1 890,000
5	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
		1000	m ³	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rurociąg					
1 KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat	m ³			
d.1 0212-08	III				
	1,0*1,1*270	m ³	297,000		
			RAZEM	297,000	
2 KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.45 cm wraz z obsypką	m ²			
d.1 0501-02					
analogia	0,6*270	m ²	162,000		
			RAZEM	162,000	
3 KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na weisk o sr. zewn. 200 mm	m			
d.1 0408-03					
	270	m	270,000		
			RAZEM	270,000	
4 KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o sr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betono-	szt			
d.1 0517-01	wym				
	2	szt	2,000		
			RAZEM	2,000	
5 KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-	m ³			
d.1 0222-01	III				
	#p1	m ³	297,000		
			RAZEM	297,000	
6 KNR 2-11	Wyloty drenarskie W-3 o śr. 20 cm	wylot.			
d.1 1607-03					
analogia	1	wylot.	1,000		
			RAZEM	1,000	