

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt            SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W RZEPINIE PRZY ULICY E.ORZESZKOWEJ  
Kod CPV        45112723-9  
Budowa        ul. E.Orzeszkowej, Rzepin nr. ewid. działki 22/36  
Inwestor       Gmina Rzepin ul. Plac Ratuszowy 1 ,69-110 Rzepin  
Wykonawca    Archiformacja Pracownia Architektoniczna ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.

Poziom cen    IV kwartał 2017r.

---

Sporządził    mgr inż. arch. Marta Wachowiak

---

Środa Wlkp. marzec 2018 r.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W RZEPINIE PRZY ULICY E.ORZESZKOWEJ

| Nr   | Opis robót                             | Wartość |
|------|--|---------|
| 1.   | <b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b> |         |
| 1.1. | UPORZĄDKOWANIE TERENU                  |         |
| 2.   | <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>         |         |
| 2.1. | ZIELEŃ                                 |         |
| 2.2. | ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY            |         |
| 3.4. | URZĄDZENIA FITNESS                     |         |
|      | <b>Razem</b>                           |         |
|      | Podatek VAT                            |         |
|      | <b>Ogółem kosztorys</b>                |         |

## SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W RZEPINIE PRZY ULICY E.ORZESZKOWEJ

| Nr | Podstawa            | Nr ST       | Opis robót   | Jm  | Ilość  |
|----|---------------------|-------------|--|-----|--------|
|    |                     |             | <b>1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>  |     |        |
|    |                     |             | <b>1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU</b>  |     |        |
| 1  | KNR 2-21<br>0101/04 | PZ.01.01.02 | Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko  |     |        |
|    |                     |             | powierzchnia siłowni plenerowej 552  | m2  | 552,00 |
|    |                     |             | razem  | m2  | 552,00 |
|    |                     |             | <b>2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>  |     |        |
|    |                     |             | <b>2.1. ZIELEŃ</b>   |     |        |
| 2  | KNR 2-23<br>0208/02 | PZ.03.02.01 | Trawnik z siewu - uzupełnienie   |     |        |
|    |                     |             | Na podstawie projektu 100  | m2  | 100,00 |
|    |                     |             | razem  | m2  | 100,00 |
|    |                     |             | <b>2.2. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>  |     |        |
| 3  | ANALIZA<br>WŁASNA   | PZ.03.03.04 | Zakup, dostawa i montaż pylonu fitness wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15                 |     |        |
|    |                     |             |  | kpl | 8      |
|    |                     |             | <b>3.4. URZĄDZENIA FITNESS</b>   |     |        |
| 4  | ANALIZA<br>WŁASNA   | PZ.03.04.40 | Zakup, dostawa montaż zestawu street workout wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15           |     |        |
|    |                     |             |  | kpl | 1      |
| 5  | ANALIZA<br>WŁASNA   | PZ.03.05.01 | Zakup, dostawa i montaż roweru wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15                         |     |        |
|    |                     |             |  | kpl | 1      |
| 6  | ANALIZA<br>WŁASNA   | PZ.03.05.07 | Zakup,dostawa i montaż urządzeń montownaych na pylonie wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 |     |        |
|    |                     |             |  | kpl | 16     |