



PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE



L.p	Nazwa elementu	Dz	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	Rura wodociągowa PE PN 10	32-50	m	wg planów	
2.	Nawiertka wodociągowa z zusuwą	110	kpl	1	wg planów
3.	Obudowa teleskopowa		szt.	1	
4.	Skrzynka uliczna		szt.	1	
5.	Umocnienie terenu betonem		m ²	0,25	alt. bruk
6.	Wodomierz skrzydełkowy ø15mm		szt.	1	
7.	Zawór kulowy ø25mm,ø32mm,ø40mm (wg planów)		szt.	1	
8.	Zawór zwrotny anty-skażeniowy np. Socla ø25mm		szt.	1	
9.	Zawór kulowy ø25mm		szt.	1	
10.	Zwężka ø20/25mm		szt.	1	
11.	Zwężka ø25/20mm, ø32/20mm, ø40/20mm (wg planów)		szt.	1	

Wykaz materiałów dla 1-go przyłącza wodociągowego



• PROFIT.		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY	
OBIEKT		Sieć wodociągowa w ulicy Starkowskiej w miejscowości Kowalów.	
ADRES		gm. Rzepin	woj. lubuskie
NAZWA RYSUNKU Przyłącze wodociągowe			
STADIUM	PBW	BRANŻA SANITARNA	SKALA
PROJEKTANT UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynierijne 751717Zg	2016-03	RYS. NR 5
SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHEŃKA instalacyjno-inżynierijne 860871Zg	2016-03	EGZ. NR