


tynk cem.-wap. 1cm
pustak ceram. Porotherm 25cm
styroplan PS-E FS 14cm 14cm
tynk cem.-wap. 2cm

plytki klinkierowe
zaprawa klejowa, mrozoodporna, elastyczna
na siatce poliestrowej
styroplan 14cm
2xpapa termozgrzewalna, izolacja pozioma
wywinięta 35cm powyżej poziomu terenu
pustak ceram. Porotherm 25cm

stalowy profil startowy

abizol R+P
ściana fund. 25cm - bloczki bet.
abizol R+P do stosowania
pod styroplan
styroplan ekstrudowany 12cm

w-wa podbetonu



plytki/parkiet - 2cm
wylewka cem. 5cm
(zbrojona siatką z prętów Ø3mm co 10cm)
folia PE na zakład
płyty styroplanowe PS-E FS20 10cm
2x papa termozgrzewalna
płyta betonowa B20 15cm
podsypka żwirowo-piaskowa 20cm
grunt zasypowy

blachodachówka
łaty 4x6cm
kontrłaty 3x5cm
folia wstępnego krycia - paroprzepuszczalna
krokwie dachowe
wełna mineralna 15cm między krokw.
ruszki alumini. do płyt g-k 3cm/wełna między rusztem
folia PE - paroizolacja
płyty g-k

kostka betonowa 6cm
podsypka z piasku 4cm
(stabilizowana cementem)
podsypka żwirowo-piaskowa 30cm

dachówka ceramiczna
łaty 4x6cm
kontrłaty 3x5cm
2xpapa termozgrzewalna
deskowanie
krokwie dachowe

1

2

3

4

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE		Nr. rys.	
ul. Wojska Polskiego 94		A4	
67-100 Nowa Sól		Data:	
		12.2009	
Opracowanie:		Skala:	
Projekt budowlany - architektura i konstrukcja		1:50	
Budynek świetlicy wiejskiej		Podpis:	
Kowalów, dz. nr ewid. 160/1; 160/2; 160/3; gm. Rzepin		95/79Zg	
Inwestor:		mgr inż. Barbara Mikołajczak	
Gmina Rzepin		mgr inż.	
ul. Plac Ratuszowy 1		budownicwa	
69-110 Rzepin		Wioleta Różańska	
Nazwa rysunku:		mgr inż. Iwona Kubańska-Kazieczko	
Przekrój A-A		specjal. architektura	
Opracował:		74/91Zg	
Projektant:		specjal. architektura	
Asystent projektanta:		mgr inż.	
Sprawdzający:		budownicwa	
		74/91Zg	
		specjal. architektura	