

Identyfikator: .

Data utworzenia: 2008-08-02

Roboty remontowo budowlane budynku świetlicy WGAJCV

Za nr. 3 do SIW2

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót		Ilość robót
1. DOCIEPLENIE ŚCIAN		
1 .KNNR 2W 1902-0400		
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda - lekka ATLAS STOPTER. Docieplenie przy fakturze nakrapianej lub rustrykalnej nakładanej ręcznie, o grub. 2,0 mm-ściany		
Jednostka: 100 m2		1,8264
Dociepl.ścian styrop.gr 12cm	3,8*18,95+2,97*14,37+4,58*2,72+5,83*2*3,4+2,78*2*2,85	182,6365
2 .KNNR 2W 1902-1100		
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda - lekka ATLAS STOPTER. Docieplenie dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) - listwy alumin. lub PCV dla 10,0 m		
Jednostka: 10 m		9,0500
listwy cokolowe	18,95*2+5,83*2+3,29*2	56,1400
kątowniki ochronne	2,04*4+1,15*8+1,2*2+2,1*6+1,0*2	34,3600
3 .KNR 4-01W 0102-0100		
Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1;5 m i głęb.do 1,5 m. kat.gruntu I-II		
Jednostka: 1 m3		23,7300
wkop wąskoprzest.	56,5*0,7*0,6	23,7300
4 .KNR 4-01W 0105-0100		
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem warstw.co 15 cm gr.kat.I-II		
Jednostka: 1 m3		23,7300
zasypywanie wykopu	23,73	23,7300
5 .KNR 0-23 2611-0100		
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie		
Jednostka: 100 m2		0,3930
przygotowanie podłoża	56,14*0,7	39,2980
6 .KNR 0-23 2611-0200		
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie. emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne		
Jednostka: 100 m2		0,3930
gruntowanie	39,3	39,3000
7 .KNR 2-02W 1218-0400		
Wsporniki, podokienniki i półki. Podokienniki		
Jednostka: 1 m		10,5000
parapety zewnętrzne	5*2,1	10,5000
8 .KNR 0-23 2612-0100		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie płytstyropianowych do ścian fundamentowych		
Jednostka: 100 m2		0,3930
ocieplenie ścian fundamentowych	39,3	39,3000

Opis robót		Ilość robót
9 .KNR 2-02W 0606-0300		
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektów ziemnych: kanałów, rowów itp.		
Jednostka: 1 m2		39,3000
izolacja pionowa z folii	39,3	39,3000
2. REMONT W.C.		
10 .KNR 4-01W 0211-0300		
Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Skucienierówności na ścianach lub podłogach. głęb.do 5 cm		
Jednostka: 1 m2		11,0800
izolacja posadzki styr.gr5cm skucie posadzki	3,54*2+4,0	11,0800
11 .KNR 2-02W 1104-0200		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko		
Jednostka: 1 m2		11,0800
warstwy wyr. pod posadzki	11,08	11,0800
12 .KNR 0-12 1118-0100		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni		
Jednostka: 1 m2		11,0800
przygotowanie powierzchni posadzki z płytek gres	11,08	11,0800
13 .Knr 2-02 Org 1118-0800		
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm. metoda układania zwykła - płytki szorstkie		
Jednostka: 1 m2		11,0800
posadzki z płytek	11,08	11,0800
14 .KNR 0-14 2012-0200		
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD. Ruszt pojedynczy mocowany do podłoża		
Jednostka: 1 m2		11,0800
sufit z płyt g-k	11,08	11,0800
15 .KNR 2-02 1505-0300		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem		
Jednostka: 1 m2		37,1100
malowanie emulsyjne	$11,08 + (2,0 + 2,02) * 2,6 * 2 + (1,2 + 3,07) * 2 * 0,6$	37,1080
16 .KSNR 2 0803-0100		
Licowanie ścian płytkami i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie płytkami glazurowanymi 15x15 lub przyborskimi 12x12. Mocowanymi na zaprawie		
Jednostka: 100 m2		0,1900
licowanie ścian płytkami	$2,95 * 4 + 1,2 * 3 * 2$	19,0000
17 .KSNR 8 0216-0201		
Wymiana umywalki porcelanowej i żeliwnej szeregowej. Umywalki porcelanowej bez wspornika. Z syfonem umywalkowym z tworzywa sztucznego		
Jednostka: 1 kpl		2,0000
umywalki	2,0	2,0000
18 .KSNR 8 0218-0300		
Wymiana ustępu porcelanowego i żeliwnego. Z miską porcelanową "kompakt" kompletne		
Jednostka: 1 kpl		2,0000
"kompakt" kompletne z wyp.	2,0	2,0000

Opis robót		Ilość robót
3. ŚWIETLICA - TYNKI ,SUFIT,MALOWANIE		
19 .KNR 4-01 0426-0300		
Rozebranie obicia ścian drewnianych. Z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - poz. zastępcza		
Jednostka: 1 m2		93,1300
rozebranie okładziny ścian	2,6*2*(12,7+5,21)	93,1320
20 .KNR 4-01 0410-0700		
Wymiana podsufitki z desek lub płyt. Podsufitki z płyt pilśniowych twardych. grub.5 mm (rozebranie - robocizna 50% poz.zastępcza)		
Jednostka: 1 m2		92,5800
rozebranie podsufitki	12,7*5,21+5,21*2,67+2,4*5,21	92,5817
21 .KNR 2-02W 2010-0100		
Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grub.10 mm ścian na podłożu ceramicznym		
Jednostka: 100 m2		1,3411
tynki gipsowe	12,7*2*2,6+5,21*2*2,6+(2,67+5,21)*2*2,6	134,1080
22 .KNR 0-14 2012-0200		
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt pojedynczy mocowany do podłoża		
Jednostka: 1 m2		92,5800
okładziny stropów płytami g-k	92,58	92,5800
23 .KNR 4-01W 0353-1200		
Wykucie z muru. Wykucie podokienników betonowych z lastryko		
Jednostka: 1 m		8,6000
wykucie parapetów	4*2,15	8,6000
24 .KNR 2-02W 0135-0200		
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, stopni schodowych oraz okien żelbetowych prefabrykowanych. Podokienniki o długości ponad 1 m		
Jednostka: 1 szt		10,5000
parapety	5*2,1	10,5000
25 .KNR 2-02 1505-0300		
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem		
Jednostka: 1 m2		226,6900
Malowanie tynków wewn.emulsją	92,58+134,11	226,6900
26 .Knr 2-02 Org 1505-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie tynków gładkich bez gruntowania. dodatek za każde dalsze malowanie		
Jednostka: 1 m2		226,6900
Dodatek za dalsze malow.	226,69	226,6900
4. REMONT POKRYCIA DACHU		
27 .Knr 2-02 Org 0613-0300		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		
Jednostka: 1 m2		104,6800
Izolacja z wełny grub.5cm (Icobit)	104,68	104,6800

Opis robót		Ilość robót
28 .Ksnr 003 0503-0200		
Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną. Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej. oraz papy wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy		136,2200
Jednostka: 1 m2		
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną	19,4*6,15+4,9*3,45	136,2150
5. REMONT KUCHNI		
29 .KNR 4-01W 0304-0200		
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		1,9600
Jednostka: 1 m3		
zamurowanie otworów	0,9*2,05*0,38+0,9*0,6*0,38+1,2*2,3*0,38	1,9551
30 .Knr 4-01 0321-0300		
Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników PCV lub lastrykowych. o dług.do 1.5 m zewn. i wewn.		1,2000
Jednostka: 1 szt		
Podokienniki (wewn.i zewn.)	1,2	1,2000
31 .KNR 4-01W 0331-0500.		
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub.ścian ponad 1/2 cegły		1,9700
Jednostka: 1 m3		
wykucie otworów	(1,0*2,05*2+0,9*1,2)*0,38	1,9684
32 .KNR 4-01 0313-0400		
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm		3,8000
Jednostka: 1 m		
wykonanie przesklepień	2*1,3+1,2	3,8000
33 .KNR 0-19 1023-0500		
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne, pow.okna do 1,0 m2. mocowanie na kotwy		1,0800
Jednostka: 1m2		
okna z PCV	0,9*1,2	1,0800
34 .Knr 2-02 Org 1016-0400		
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowanie na budowie. Ościeżnice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi. wejściowych typu FD7w-farba olejna podkład.+farba ftalowa nawierzch.		2,0000
Jednostka: 1 szt		
ościeżnice stalowe	2,0	2,0000
35 .Knr 2-02 Org 1017-0200		
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe wewn.,jednodzielne pełne o pow.ponad 1,60m2		2,0500
Jednostka: 1 m2		
Skrzydła drzwiowe	1,0*2,05	2,0500
36 .KNR 0-19 1024-0802		
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowemocowane na kotwy.		2,0500
Jednostka: 1 m2		
drzwi aluminiowe pełne	1,0*2,05	2,0500

Opis robót		Ilość robót
37 .KNR 2-02W 2010-0100		
Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grub.10 mm ścian na podłożu ceramicznym		
Jednostka: 100 m2		0,6344
tynk gipsowy	3,05*4,0*2*2,6	63,4400
38 .KNR 2-02W 2006-0200		
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach -ruszt pojedynczy mocowany do podłoża		
Jednostka: 1 m2		12,1000
sufit płyt g-k ruszt na stropach	12,1	12,1000
39 .KNR 2-02W 1104-0100		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro		
Jednostka: 1 m2		12,1000
warstwa wyrównawcza	12,1	12,1000
40 .KNR 2-02W 1111-0300		
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej.układane metodą regularną		
Jednostka: 1 m2		12,1000
płytki podłogowa gres	12,1	12,1000
41 .KNR 2-02W 0840-0500		
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm		
Jednostka: 1 m2		12,1600
licowanie ścian płytkami	2,8*2,6+3,05*1,6	12,1600
42 .KNR 2-02W 1510-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne płyt gipsowych. spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem		
Jednostka: 1 m2		36,4400
malowanie emulsją	(3,05+3,97)*2*2,6-12,16+12,1	36,4440
43 .KNR 2-15W 0114-0300		
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 15 mm		
Jednostka: 1 m		17,5000
rurociągi midz.wewnętrzne	17,5	17,5000
44 .Ksnr 4 0211-0401		
Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy stalowej na ścianie z baterią ścienną (zlewozmywak stołówkowy)		
Jednostka: 1 kpl		1,0000
zlewozmywak	1,0	1,0000
45 .Ksnr 4 0212-0101		
Umywalki pojedyncze i szeregowe. Pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową. ścienną - syfony z tworzywa sztucznego		
Jednostka: 1 kpl		1,0000
umywalka	1,0	1,0000
46 .KNR 2-15 0121-0102		
Urządzenia do podgrzewania wody. "Wąbrzeźno" o pojemności 50 l. (przeniesienie)		
Jednostka: 1 kpl		1,0000
bojler 150 l.	1,0	1,0000

Opis robót		Ilość robót
47 .KNR 2-15 0212-0200		
Wpusty z pcv. Podłogowy # 75 mm		
Jednostka: 1 szt		1,0000
wpusty ściekowy	1,0	1,0000
48 .KNNR 4 0203-0300		
Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCopojączeniach wciskowych - średnica 110 mm		
Jednostka: 100 m		0,0700
kanaliza wewnętrzna	7,0	7,0000
6. WEW . INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
49 .KSNR 5 0404-0101		
Wypusty oświel.i gniazd wtyk. - przewody wtykowe w bud.mieszkalnych. Na wyłącznik. Na podłożu z cegły		
Jednostka: 100 wypustów		0,0800
przewód YDYt 3x1,1	8,0	8,0000
50 .Ksnr 5 0407-0201		
Wypusty oświel.i gniazd wtyk.-przew.kabel.na uchw.n.t.pom.gosp.i mag. W pomieszczeniach pomocniczych bud.mieszkalnych na tynku na cegle. Na gniazdo wtyk.2-bieg.10A i 10A/Z szczelne		
Jednostka: 100 wypustów		0,0500
wypusty na gniazda wtyk.	5,0	5,0000
51 .Ksnr 5 0407-0105		
Wypusty oświel.i gniazd wtyk.-przew.kabel.na uchw.n.t.pom.gosp.i mag. W pomieszczeniach pomocniczych bud.mieszkalnych na tynku na gazobeton. Na przełącznik świecznikowyszczelny		
Jednostka: 100 wypustów		0,0400
przełącznik	4,0	4,0000
52 .Ksnr 5 0502-0300		
Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych. Światłówka 2x40 W		
Jednostka: 1 kpl		2,0000
oprawy świetłówkowe	2,0	2,0000
521.KNNR 5 0803-0200		
Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXS _n lub podobnymi. Przyłącze wykonywane przewodem izolowanym o przekroju do 4x25 mm ² , ręcznie		
Jednostka: 1 szt		1,0000
przyłącze	60,0	60,0000
53 .kalkulacja wykonawcy		
kalkulacja wykonawcy - przeniesienie instalacji komputerowej		
Jednostka: kpl		1,0000
54 .zakup mebli kuchennych		
zakup mebli kuchennych		
Jednostka: kpl		1,0000