
FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany rekreacyjnej
ADRES INWESTYCJI : Lubiechnia Mała, gmina Rzepin, działka nr 38/2
INWESTOR : Gmina Rzepin
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2013-07-02

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty ziemne				
1	KNR-W 2-01 d.1 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	120,00		
2	KNR-W 2-01 d.1 0118-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m ²	120,00		
3	KNR-W 2-01 d.1 0301-02	Ręczne załadowanie humusu na środki transportu i wywóz humusu samochodami na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m ³	36,00		
4	KNR-W 2-01 d.1 0310-0201 kalk. własna	Wykopy ręczne o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod stopy fundamentowe	m ³	13,47		
5	KNR-W 2-01 d.1 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m ³	6,86		
6	KNR-W 2-01 d.1 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	13,47		
Razem dział: Roboty ziemne						
2		Fundamenty				
7	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0,86		
8	KNR-W 2-02 d.2 0204-01 z.s.z. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³	6,00		
9	KNR-W 2-02 d.2 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty A-0 o śr. 6 mm	kg	53,70		
10	KNR-W 2-02 d.2 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty A-III o śr. 12 mm	kg	76,72		
11	d.2 wycena indywidualna	Osadzenie w fundamentach kotew metalowych do mocowania słupów	szt	24,00		
Razem dział: Fundamenty						
3		Izolacja przeciwwilgociowa				
12	KNR AT-27 d.3 0306-01	Izolacje przeciwwilgociowe, ręczne gruntowanie podłoża pionowego	m ²	48,00		
13	KNR AT-27 d.3 0306-05	Izolacje przeciwwilgociowe, ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²	48,00		
14	KNR AT-27 d.3 0306-07	Izolacje przeciwwilgociowe - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa	m ²	48,00		
Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa						
4		Konstrukcja drewniana				
15	KNR-W 2-02 d.4 0408-03	Krokwie zwykłe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	2,64		
16	KNR-W 2-02 d.4 0406-04	Płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0,81		
17	KNR-W 2-02 d.4 0406-05	Płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0,87		
18	KNR-W 2-02 d.4 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,82		
19	KNR-W 2-02 d.4 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	1,72		
20	KNR-W 2-02 d.4 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,16		
21	KNR-W 2-02 d.4 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,42		
22	KNR-W 2-02 d.4 0409-05	Przewiązki - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,18		
23	KNR 0-21 d.4 4002-02 wycena indywidualna	Rygle ścian zewnętrznych o wymiarach 10x10 cm	mb	143,00		
24	KNR 0-21 d.4 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm	m ²	86,00		
25	KNR-W 2-02 d.4 20203-03	Lakierowanie desek	m ²	86,00		
26	d.4 wycena indywidualna	Okiennice 80x80 cm	szt	15,00		
27	d.4 wycena indywidualna	Brama 190x190 cm	szt	1,00		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
28 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stołów	szt	8,00		
29 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ław	szt	16,00		
Razem dział: Konstrukcja drewniana						
5		Dach				
30 d.5	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB grub. 22 mm	m ²	152,60		
31 d.5	KNR-W 2-02 0504-01 kalk. własna	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową	m ²	152,60		
32 d.5	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gont bitumiczny)	m ²	152,60		
33 d.5	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	13,02		
34 d.5	KNR-W 2-02 0520-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk	m	37,20		
35 d.5	KNR-W 2-02 0527-01 wycena indywidualna	Krótkie rury spustowe fi 75 mm z rygaczami i łańcuchami	szt	4,00		
Razem dział: Dach						
6		Posadzka				
36 d.6	KNR 2-31 0105-01 0105-02 kalk. własna	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	120,00		
37 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm	m ²	120,00		
38 d.6	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	35,00		
39 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie paleniska	kpl	1,00		
Razem dział: Posadzka						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Altana rekreacyjna
69-110 Lubiechnia Mała, dz. nr 38/2
Instalacje elektryczne

Stawka robocizny:

Identyfikator kosztorysu: AS 1666 BK LUBIECHNIA ALTANA

WU Kosztorys uproszczony

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Instalacje elektryczne				
1.6	Instalacja odgromowa				
1	KNNR 5 605-2 Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu III FeZn 25x4	m	52,00		
	5,5*8+2*4		52,00		
2	KNNR 5 601-1 Przewody instalacji odgromowej nienapężane mocowane na wspornikach obsadzanych FeZn fi:8	m	34,00		
	15*2+4*1		34,00		
3	KNNR 5 615-5 Iglica typu IO-0,5m, montowana na szczycie altany na dachu (iglica ze wspornikami montażowymi)	kpl	1,00		
4	KNNR 5 103-6 Rura winidurowa o średnicy do 28 mm grubościenna, podłoże inne niż betonowe	m	6,40		
	4szt*1,6m		6,40		
5	KNNR 5 103-7 Rura winidurowa o średnicy do 37 mm grubościenna, podłoże inne niż betonowe	m	4,00		
	4szt*1m		4,00		
6	KNNR 5 301-2 Przygotowanie podłoża do montażu puszek połączeniowych przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z wypustami uziomu [M=2]	szt	4,00		
	4		4,00		
7	KNNR 5 303-10 Montaż puszek połączeniowych dla złącz kontrolnych instalacji odgromowej	szt	4,00		
	4		4,00		
8	KNNR 5 203-4 Przewód FeZn fi:8 wciągany do rur	m	8,00		
	4szt*2m		8,00		
9	KNNR 5 203-4 Przewód FeZn 25x4 wciągany do rur - wypusty do uziomu wciągane do rur [R=2]	m	4,00		
	4szt*1m		4,00		
10	KNNR 5 612-5 Złącze uniwersalne montowane na dachu połączone pręt-połąć z blachy	szt	1,00		
	1		1,00		
11	KNNR 5 612-1 Złącze do rynny okapowej montowane na dachu	szt	4,00		
	4		4,00		
12	KNNR 5 612-6 Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik	szt	4,00		
	4		4,00		

WU Kosztorys uproszczony

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KNNR 5 611-1 Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt	4,00		
	4 4,00				
14	KNNR 5 1304-3 Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	1,00		
	1 1,00				
15	KNNR 5 1304-4 Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar	szt	3,00		
	3 3,00				
Razem element 1.6: Instalacja odgromowa					
Razem rozdział 1: Instalacje elektryczne					
Razem kosztorys: Altana rekreacyjna 69-110 Lubiechnia Mała, dz. nr 38/2 Instalacje elektryczne					