

Przedmiar robót

Budowa ul. Mieszka I w Rzepinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 233 m	0.23	km
2	KNNR 1 0103-050-020	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 46-55 cm 3 szt	3.00	szt
3	KNNR 1 0104-050-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 46-55 cm 3 szt	3.00	szt
4	KNNR 1 0107-010-164	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 2 mp	2.00	m-p
5	KNNR 6 0801-020-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa (żużla) o grubości 15 cm 1400 m2	1 400.00	m2
6	KNNR 6 1305-030-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 - 6 szt	0.60	m3
7	KNNR 5 0113-020-040	Rury ochronne z PCW o średnicy powyżej 80 mm 2+5+2+5=14 m	14.00	m
2		ROBOTY ZIEMNE CPV: 45200000-9		
8	KNNR 1 0202-090-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II - odwiezienie materiału z rozbiórki 210m3	210.00	m3
9	KNNR 1 0210-02010-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II 60m3	60.00	m3
10	kalk własna	Zakup kruszywa do pozycji nr 8 60m3	60.00	m3
11	KNR 9-10 0205-0179-190	Przewóz piasku na odległość 15 km materiałów sypkich samochodami samowładowczymi 12,1-15t. Załadowanie mechaniczne. - dowiezienie piasku ze żwirowni 8 kurs	8.00	kurs
3		PODBUDOWY CPV: 45200000-9		
12	KNNR 6 0101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego 1436m2	1 564.00	m2
13	KNNR 6 0112-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Na drodze głównej i na zjazdach 1436+128=1564m2	1 564.00	m2
14	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 1436+128+150=1714m2	1 714.00	m2
4		NAWIERZCHNIE CPV: 45200000-9		
15	KNR 2-25 0407-03-050	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 1436m2	1 436.00	m2
16	KNNR 6 0502-030-050	Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 9+23+28+17+3+2+11+15+4+2+14=128m2	128.00	m2
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45200000-9		
17	KNNR 1 0503-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III 1400m2	1 400.00	m2

1	2	3	4	5
18	KNNR 1 0507-010-050	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm 1400m ²	1 400.00	m ²
6		ELEMENTY ULIC CPV: 45200000-9		
19	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 404m	404.00	m
20	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej. 48 szt krawężników najazdowych i 20 szt krawężników przejściowych (skośnych) $5+5+5+5+3,5+3+9+3,5+3+6+20=48+20=68m$	68.00	m
7		ROBOTY INNE CPV: 45200000-9		
21	Kalk własna	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej 1 kpl	1.00	kpl