

Część opisowa :

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
  - demontaż istniejącej instalacji c.o.
  - Montaż grzejników
  - Montaż rurociągów wraz z osprzętem.
  - Próby ciśnieniowe i szczelności wykonanych rurociągów
  - Płukani instalacji wodą (dwukrotne)
  - Kontrola i odpowietrzenie instalacji c.o.
  - Uruchomienie instalacji wraz z jej regulacją
2. wykaz istniejących obiektów :

Budynki dydaktyczne Zespołu Szkół w Kowalowie
3. brak elementów zagospodarowania działki i terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. nie przewiduje się zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Należy zwrócić uwagę na możliwość poparzenia i zaprószenia ognia w trakcie prac spawalniczych.
5. pracownicy wykonujący wymienione w pkt. 1 prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia energetyczne) oraz ukończone szkolenie z zakresu BHP.

Kierownik budowy każdorazowo przed rozpoczęciem prac powinien poinformować pracowników o sposobie bezpiecznego prowadzenia robót i konieczności przestrzegania przepisów BHP.
6. nie dotyczy

informację sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 – Dz. U. nr 120 poz. 1126 paragraf 1,2.