KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8

"Przebudowa drogi w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiektów przejętych nieodpłatnie od ANR w tym budynków mieszkalnych i gospodarczych , ujęcia wody na osiedlu popegeerowskim w miejscowości Lubiechnia Wielka"

1	2	3	4	5	6
Lp.	**Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych**	**Jednostka /nazwa/**	**Ilość**	**Cena jednostk. [zł]**	**Wartość [zł]**
1	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0.21		
2	Ręczne i mechaniczne oczyszczenie nawierzchni brukowcowej (179 m x 4.0)+102+13+14+25+24+96 = 990 m2	m2	990.00		
3	Wykonanie koryta na poszerzeniach i zjazdach, głebokośc koryta 20 cm, ziemię z korytowania przeznaczyć na obsypanie obrzeży 102 + 13+14+25+ 24+32+48+18+16	m2	340.00		
4	Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika, głebokośc koryta 10 cm, ziemię z korytowania przeznaczyć na obsypanie obrzeży 46+36+85+29+64+5+19+2+73+26+14 = 399 m2	m2	399.00		
5	Wykonanie mieszanki piaskowo-cementowej pod chodniki o gr. 10 cm po zagęszczeniu. Mieszanka przygotowana w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałosci Rm-5.0 MPa, pielęgnacja mieszanki przez polewanie wodą i posypanie piaskiem	m2	399.00		
6	Wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego pod chodnik - gr. 20 cm 399 m2	m2	399.00		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na poszerzeniach, zjazdach i chodnika 340 m + 399 m = 739 m2	m2	739.00		
8	Wykonanie podbudowy z mieszanki bazaltowej grub. 20 cm na poszerzeniach i zjazdach 340 m2	m2	340.00		
9	Wyprofilowanie ist. nawierzchni brukowcowej mieszanką bazaltową gr. śr. 10 cm (79.0 m x 2.5 m) + (110.0 m x 3.0 m) = 527.5 m2	m3	52.75		
10	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 990 m - (23 m x 4 m) = 898 m	m2	898.00		
11	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 23.0 m x 4 m + 1202 = 1294 m2	m2	1 294.00		
12	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 5 cm (koloru szarego)	m2	399.00		
13	Wykonanie w-wy wiążąco profilującej z betonu asfaltowego 0/16 mm AC16W, średnio 125 kg/m2 35+945+52+18+152=1202 m2	m2	1 202.00		
14	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 0/11.2 gr. 4 cm (179.0 m x 4.0 m) + 24+25+32+48+14+13+18+92+16+145 = 1143 m2	m2	1 143.00		
15	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu B15 41+33+22+3+18+22+7+22+28+14+7+7+=224 m	m	224.00		
16	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, zatopionych na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu B15 6+5+5+5+5+5+3+3+3+3+3+2+5+5+5+5+1+1+5+3+5+3+5+3+4+3+4=125 m	m	125.00		
17	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej wzdłuż projektowanego chodnika 24+26+3+14+5+44+21+58+26+25+2+19+12=279 m	m	279.00		