

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót		Ilość robót
1. DROGA PRZY BLOKACH NR3 I 5		
1 .KNR 2-01 0119-0300		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: 1 km		0,1600
roboty pomiarowe	0,156	0,1560
2 .KNNR 6 1005-0100		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej		
Jednostka: 100 m2		9,1300
czyszczenie ręczne	$4*12+(11*19)*0,5+40,5*9,0+(62+24+13)*4,0$	913,0000
3 .KNNR 6 1005-0700		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 100 m2		9,1300
skropienie asfaltem	913,0	913,0000
4 .KNNR 6 0309-0200		
Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka betonowo-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		9,1300
nawierzchnia z betonu asfaltowego	913,0	913,0000
5 .KNNR 6 1107-0201		
Remonty cząstk.nawierz.lub wyrówn.lokalnych nierów.miesz.asfalt.lanego. Przy obcinaniu krawędzi uszkodzenia-mechanicznie. Mieszanka asfaltu lanego,grysowo-żwirowa		
Jednostka: 1 t		14,0000
warstwa dolna jezdni	14,0	14,0000
6 .KNNR 6 1305-0300		
Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do0.3 m3		
Jednostka: 1 m3		0,6000
regulacja studzienek	0,3*2	0,6000
2. DROGA PRZY BLOKACH NR 71 , 72 , 73		
7 .KNR 2-01 0119-0300		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: 1 km		0,2000
roboty pomiarowe	0,156	0,1560
8 .KNNR 6 1005-0100		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej		
Jednostka: 100 m2		9,1350
czyszczenie ręczne	$4*12+(11*19)*0,5+40,5*9,0+(62+24+13)*4,0$	913,0000
9 .KNNR 6 1005-0700		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 100 m2		9,1350
skropienie asfaltem	913,0	913,0000

Opis robót		Ilość robót
10 .KNNR 6 0309-0200		
Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka betonowo-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m ²		9,1350
nawierzchnia z betonu asfaltowego	913,0	913,0000
11 .KNNR 6 1107-0201		
Remonty części nawierz. lub wyrówn. lokalnych nierów. miesz. asfalt. lanego. Przy obcinaniu krawędzi uszkodzenia-mechanicznie. Mieszanka asfaltu lanego, grysowo-żwirowa		
Jednostka: 1 t		14,0000
warstwa dolna jezdni	14,0	14,0000
12 .KNNR 6 1305-0300		
Regulacja pion. studzienek, urządzeń podziemnych+naprawy urządz. (elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.3 m ³		
Jednostka: 1 m ³		0,6000
regulacja studzienek	0,3*2	0,6000
3. CHODNIKI I KRAWĘŻNIKI PRZY BLOKACH 71-73		
13 .KNNR 6 0806-0200		
Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa		
Jednostka: 100 m		2,4700
rozebranie krawężników	32,*2+22,0*2+139	247,0000
14 .KNNR 6 0403-0300		
Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
Jednostka: 100 m		3,6200
oczyszczenie ręczne krawężniki	(149,0+32,0)*2	362,0000
15 .KNNR AT-03 0102-0200		
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitum. z wywozem materiału na odl. do 1 km. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm		
Jednostka: 1 m ²		256,0000
frezowanie nawierzchni	256,0	256,0000
16 .KNNR 6 0806-0800		
Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 8x30 cm - podsypka piaskowa		
Jednostka: 100 m		1,8100
rozebranie obrzeży	149,0+32,0	181,0000
17 .KNNR 6 0805-0800		
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka cementowo-piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm		
Jednostka: 100 m ²		2,7150
rozebranie chodników	181,0*1,5	271,5000
18 .KNNR 6 0404-0500		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową		
Jednostka: 100 m		1,8100
obrzeża betonowe	149+32	181,0000

Opis robót		Ilość robót
19 .KNNR 6 0502-0200		
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara		
Jednostka: 100 m2		2,7100
chodniki z kostki 6 cm	271,0	271,0000
4. DROGA DO UL. KOLEJOWEJ		
20 .KNR 2-01 0119-0300		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: 1 km		0,1700
roboty pomiarowe	0,171	0,1710
21 .KNNR 6 0103-0300		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)		
Jednostka: 100 m2		8,5500
profilowanie i zagęszczanie	171,0*5	855,0000
22 .KNNR 6 1005-0100		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej		
Jednostka: 100 m2		5,9850
czyszczenie ręczne	171*3,5	598,5000
23 .KNNR 6 1005-0700		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem		
Jednostka: 100 m2		5,9850
skropienie asfaltem	598,5	598,5000
24 .KNNR 6 0309-0200		
Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa ściernalna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka betonowo-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		5,9850
nawierzchnia z betonu asfaltowego	598,5	598,5000
25 .KNNR 6 0108-0100		
Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana ręcznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard II,samochód samowyładowczy 5-10t		
Jednostka: 1 t		20,0000
wyrównanie podbudowy	20,	20,0000
26 .KNNR 6 0105-0400		
Pobocza. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie		
Jednostka: 100 m2		2,5650
pobocza	171*1,5	256,5000